

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜ/ΓΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΟΜΑΔΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1	Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα Q =65 m3/h H=292,50 & P =125 HP	1	ΑΤΗΕ Ν 8953.5.1.	ΗΛΜ 80	τεμ.	1,00	45.300,00	45.300,00
2	Ηλεκτρική γραμμή σύνδεσης υποβρυχίου με αγωγό ΝΥΥ 1 x 180 mm2.	2	ΑΤΗΕ 8774.8.12	ΗΛΜ 102	m	1.005,00	38,40	38.592,00
3	Καλώδιο ΝΥΥ 3 x 1,50 mm2 για εν ξηρώ λειτουργία .	3	ΑΤΗΕ 8773.1	ΗΛΜ 102	m	335,00	2,60	871,00
4	Σωλήνα προστασίας καλωδίων διπλού τοιχώματος απο ΡΕ, DN 75	4	ΝΥΔΡ Ν 12.36 01. 04	ΥΔΡ 6711.1	m	40,00	4,00	160,00
5	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες διαμ. Φ-125/10 ατμ.	5	ΝΥΔΡ 13.03.03.0 3	ΝΑ ΥΔΡ 6651.1	τεμ.	3,00	260,00	780,00
6	Καμπίλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδίνων	6	ΝΥΔΡ Γ\12.19	ΝΑ ΥΔΡ. 6630.1	Kgr	126,75	3,20	405,60
7	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	7	ΝΥΔΡ Γ\12.20	ΝΑ ΥΔΡ. 6651.1	Kgr	36,60	4,90	179,34
8	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών, με διπλή αντισκωριακή προστασία	8	ΝΑΥΔΡ 11.07.01	ΥΔΡ 6751	Kgr	163,35	0,12	19,60
Άθροισμα I								86.287,94
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%								
Άθροισμα II								
Απρόβλεπτα 15%								
Άθροισμα III								
Αναθεώρηση								
Άθροισμα IV								
Φ.Π.Α. 23%								
Γενικό Σύνολο (Ευρώ)								

Άνω Βιάννος 4 - 4 - 2013

Οι Συντάξαντες Μηχανικοί

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σπανουδάκη Παρασκευή
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Νεραντζάκη Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

**ΤΡΑΓΙΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ**

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
86.287,94
15.531,83
101.819,77
15.272,97
117.092,73
1.606,45
118.699,18
27.300,81
146.000,00